

Ausschreibung und Angebot Nr. 25220

25220 Musterleistungsverzeichnis 643 Gipsarbeiten: Trockenbau Wände

000 Bedingungen

- . Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer gekennzeichnet.
- . Ohne andere Angabe sind die für das Erbringen einer Leistung erforderlichen Lieferungen inbegriffen (Norm SIA 118).

200 Gipskartonplatten

- Ohne andere Angaben gilt:
 - . Oberfläche Qualitätsstufe 2 nach smgv-Merkblättern, für Rauhfasertapeten, matte, füllende Anstriche oder Deckputz mit Korngrösse über mm 1,0.
 - . Die geforderten Feuerwiderstandsklassen und Schalldämmwerte sind nachzuweisen.

210 Ständerwände

- Ohne andere Angaben gilt:
 - . Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen.
 - . Abdichten zwischen Anschlussprofilen und Bauwerksteilen.
 - . Beplankung beidseitig, auf Ständer schrauben.
 - . Anschlüsse anputzen und Trennschnitt.
 - . Plattenfugen und Befestigungsmittel spachteln.

.800 Produktenachweis.

.820 Dämmungen.
ISOVER ISORESIST.
SAINT-GOBAIN ISOVER SA/AG
Lucens

R 219 Ständerwände: doppeltes Ständerwerk, Beplankung aus je 2 Lagen Gipskartonplatten, 2 Lagen Dämmstoff

R .100 d mm 210. Profile UW und CW mm 75x0.6. Gipskarton-Bauplatten mm 12,5. Bewertetes Schalldämmmass R_w dB 64.

R .110 Für Schall- und Brandschutz. Glaswolle mit Schmelzpunkt 1000°, mm 2x60, kg/m³ 20. Feuerwiderstandsklasse EI90 (nbb).

R .111 h m
ISORESIST PIANO PLUS
Wärmeleitfähigkeit lambda_D
W/mK
0.036
Längenbezogener

R	219.111	Strömungswiderstand kPas/m2 > 5	m2
<hr/>						
643	Total Gipsarbeiten: Trockenbau Wände				
<hr/> <hr/>						