

Ausschreibung und Angebot Nr. 31220

31220 Musterleistungsverzeichnis 333 Holzbau: Bekleidungen und Ausbau

000	Bedingungen ----- . Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reservefenstern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu kennzeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6). . Kurztext-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Verwendung z.B. als Arbeitsexemplar. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10).			
500	Dämmungen und Dichtungen -----			
520	Wärmedämmschichten aus Mineralwolle -----			
525	Mineralwollplatten.			
.001	Vollflächig verlegen Estrichboden Neigung Grad: Horizontal PB M 032 Nicht belastbar. Wärmeleitfähigkeit W/mK 0.032 d mm 120	m2
.002	Vollflächig verlegen Estrichboden Neigung Grad: Horizontal PB M 032 Nicht belastbar. Wärmeleitfähigkeit W/mK 0.032 d mm 140	m2
.003	Vollflächig verlegen Estrichboden Neigung Grad: Horizontal PB M 032 Nicht belastbar. Wärmeleitfähigkeit W/mK 0.032 d mm 160	m2
.004	Vollflächig verlegen Estrichboden Neigung Grad: Horizontal PB M 032 Nicht belastbar. Wärmeleitfähigkeit W/mK 0.032			
	Übertrag		

525.004	d mm 180	m2
.005	Vollflächig verlegen Estrichboden Neigung Grad: Horizontal PB M 032 Nicht belastbar. Wärmeleitfähigkeit W/mK 0.032 d mm 200	m2
.006	Vollflächig verlegen Estrichboden Neigung Grad: Horizontal PB M 032 Nicht belastbar. Wärmeleitfähigkeit W/mK 0.032 d mm 240	m2
333	Total Holzbau: Bekleidungen und Ausbau			
